

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1135 N (Aniołowo) od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi powiatowej nr 1184N (starodroże DK 7).

lp.	opis robót	j.m.	ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,995
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni	m2	3 411,500
3	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 100 kg/m2	m2	3 411,500
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni	m2	3 411,500
5	Nawierzchnia z mieszanki BBTM 8 B - warstwa ścieralna - gr. 3 cm	m2	3 411,500
6	Pobocza szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	926,700