

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 0,6	km		
			km	0,600	
				RAZEM	0,600
2	KNR 2-31 1004-06	Oczyszczenie nawierzchni 1917,40	m ²		
			m ²	1 917,400	
				RAZEM	1 917,400
3	KNR AT-03 0202-02	Skroplenie nawierzchni 1917,40	m ²		
			m ²	1 917,400	
				RAZEM	1 917,400
4		Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścieralna - gr. 7 cm 1917,40	m ²		
			m ²	1 917,400	
				RAZEM	1 917,400
5	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Pobocza szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 626,10	m ²		
			m ²	626,100	
				RAZEM	626,100
6	KNR 2-31 0107-01	Wrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. średniej 15 cm, skała lita 0/31,5 2108,70	m ²		
			m ²	2 108,700	
				RAZEM	2 108,700