

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont drogi powiatowej nr 1149 N w m. Kraskowo.

<b>lp.</b>	<b>opis robót</b>	<b>j.m.</b>	<b>ilość</b>
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,1
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń.	m2	30
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [100m x 5,5m]	m2	550,00
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 125 kg/m2	Mg	68,75
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [100m x 5,5m]	m2	550,00
6	Nawierzchnia z mieszanki BBTM 8 B - warstwa ścieralna - gr. 2 cm [100m x 5,5m]	m2	550,00