

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1120 N w miejscowości Dworki.

lp.	opis robót	j.m.	ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,310
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń	m2	30,000
3	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 średniej grubości 15 cm [310m x 5,6m]	m2	1 736,00
4	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścieralna - gr. 7 cm [310m x 5,5m]	m2	1 705,00
5	Skropienie nawierzchni emusją asfaltową 0,5 kg/m2 [310m x 1m x 2]	m2	620,00