

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 1131N i 1133N w miejscowości Ogrodniki

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
Odcinek DW 504 - skrzyżowanie z DP			
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [250 mb]	km	0,25
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń [3,5 x 3,0].	m2	10,50
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [3,5 x 250]	m2	875,00
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 50 kg/m2 [875x0,02x2,5]	Mg	43,75
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [3,5x25]	m2	875,00
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 JENA - warstwa ściernalna - gr. 6 cm [3,5x250]	m2	875,00
Odcinek od DP w kierunku Piastowa			
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [750 mb]	km	0,75
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [4x3]	m2	12,00
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [750 x 4]	m2	3 000,00
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 50 kg/m2 [3000x0,02x2,5]	Mg	150,00
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [750x4]	m2	3 000,00
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 JENA - warstwa ściernalna - gr. 6 cm [750x4]	m2	3 000,00
Łączniki			
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [150mb]	km	0,15
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [3,8x3]	m2	11,40
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [3,8x120+3,5x30]	m2	561,00
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 50 kg/m2 [561x0,02x2,5]	Mg	28,05
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [3,8x120+3,5x30]	m2	561,00
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 JENA - warstwa ściernalna - gr. 6 cm [3,8x120+3,5x30]	m2	561,00