

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont wybranych odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych.

*Remont odcinka DP nr 1149 N Kraskowo - Kurowo Braniewskie. Długości około 400 mb.*

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [400 mb]	km	0,4
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [5x3x2]	m2	30,00
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [400x5]	m2	2 000,00
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 50 kg/m2 [2000x0,02x2,5]	Mg	100,00
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [400x5]	m2	2 000,00
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścieralna - gr. 6 cm [400x5]	m2	2 000,00
7	Ścinka poboczy [400x1x2]	m2	800,00