

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont wybranych odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych.

Remont odcinka DP nr 1123 N. Długość około 300 mb.

lp.	opis robót	j.m.	ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [300 mb]	km	0,300
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń [3x5x2]	m2	30,000
3	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 średniej grubości 10 cm [300x3]	m2	900,00
4	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścieralna - gr. 7 cm [300x3]+[3x5x2]	m2	930,00
5	Skropienie nawierzchni emusją asfaltową 0,5 kg/m2 [300x3]+[3x5x2]	m2	930,00