

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont dróg powiatowych nr 1150 N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna i nr 1151 N na odcinku Dłużyna - Krosno.

L.p.	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	10,700
2	Frezowanie lokalne istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. śr. 5 cm wraz z wywiezieniem na składowisko odpadów i kosztami utylizacji.	m2	1 000,00
<b>NAWIERZCHNIE</b>			
3	Nawierzchnia jezdni głównej - warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W KR 3	Mg	1 500,00
4	Nawierzchnia jezdni głównej - warstwa ścieralna z mieszanki SMA 16 JENA KR 3 gr. 7 cm	m2	59 719,55
5	Nawierzchnia jezdni głównej - oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	59 719,55
6	Nawierzchnia jezdni głównej - warstwa szczepna z emulsji asfaltowej	m2	59 719,55
<b>INNE ROBOTY</b>			
7	Oznakowanie poziome	m2	2 568,00
8	Ustawienie znaków pionowych (informacyjne, zakazu, nakazu) na słupkach z rur 2"-wymiana istniejących znaków	szt.	80,00
9	Ustawienie znaków pionowych (informacyjne, zakazu, nakazu) na słupkach z rur 2"-nowe znaki	szt.	10,00