

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont drogi powiatowej nr 1187 N na odcinku Rychliki - Rejsyty.

<b>Lp.</b>	<b>Opis robót</b>	<b>j.m.</b>	<b>Ilość</b>
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [4000 mb]	km	4,00
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [4,6x3x2]	m2	27,60
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni. [4000 x 4,6]	m2	18 400,00
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 75 kg/m2 [18400 x 0,03 x 2,5]	Mg	1 380,00
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [4000 x 4,6]	m2	18 400,00
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 11 KR 3 - warstwa ściernalna - gr. 4 cm [4000 x 4,6]	m2	18 400,00
7	Odsłonięcie krawędzi drogi równiarką [4000x0,3x2]	m2	2 400,000