

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie - Jasionno

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [2500 mb]	km	2,5
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączy. [4,5x5 x2]	m2	45,00
3	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną AC 16 W KR 3 (koleiny)	Mg	800,00
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [2500 x 4,6]	m2	11 500,00
5	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 22 W Kr 3 gr. 6 cm [2500 x 4,6]	m2	11 500,00
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [2500 x 4,5]	m2	11 250,00
7	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 JENA - warstwa ścieralna - gr. 6 cm [2500 x 4,5]	m2	11 250,00
8	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 skała lita gr. 15 cm i szer. 0,5 m [2500 x 0,5 x 2]	m2	2 500,00