

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1117N DK22- Fiszewo

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [1050 mb]	km	1,05
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [3,7 x 5 + 4,2 x 5]	m2	39,50
3	Ścinka poboczy gruntowych przy grubości ścinania 15 cm z odwozem i utylizacją. [1050 x 0,5 x 2]	m2	1050,00
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [850 x 3,7+200 x 4,2+220]	m2	4 205,00
5	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 75 kg/m2 [4205 x 0,03 x2,5]	Mg	315,38
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [850 x 3,7+200 x 4,2+220]	m2	4 205,00
7	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 JENA - warstwa ścieralna - gr. 6 cm [850 x 3,7+200 x 4,2+220]	m2	4 205,00
8	Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, mieszanka 0/31,5 gr. 10 cm skała lita [1050 x 0,5 x 2]	m2	1 050,00