

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont DP nr 1185N od miejscowości Domki w kierunku Barzyny gm. Rychliki długości ok. 550 m.

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [550 mb]	km	0,55
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [3,5 x 5]	m2	17,50
3	Ścinka poboczy gruntowych przy grubości ścinania 15 cm z odwozem i utylizacją. [550 x1 x 2]	m2	1100,00
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [550 x 3,5]	m2	1 925,00
5	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 100 kg/m2 [1925 x 0,04 x2,5]	Mg	192,50
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [550 x 3,5]	m2	1 925,00
7	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 JENA - warstwa ścieralna - gr. 5 cm [550 x 3,5]	m2	1 925,00
8	Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, mieszanka 0/31,5 gr. 10 cm skała lita [550 x 0,75 x 2]	m2	825,00