

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont DP nr 1158 N od cmentarza do miejscowości Osiek długości ok. 500 m.

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [500 mb]	km	0,5
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [4 x 5]	m2	20,00
3	Ścinka poboczy gruntowych przy grubości ścinania 15 cm z odwozem i utylizacją. [500x1x2]	m2	1000,00
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [500 x 4]	m2	2 000,00
5	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 75 kg/m2 [2000 x 0,03 x2,5]	Mg	150,00
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [500 x 4]	m2	2 000,00
7	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 JENA - warstwa ścieralna - gr. 5 cm [500 x 4]	m2	2 000,00
8	Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, mieszanka 0/31,5 gr. 10 cm skała lita [500 x 0,5 x 2]	m2	500,00