

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy

lp.	opis robót	j.m.	ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [1900 mb]	km	1,900
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń [3,5x5x2]	m2	35,000
3	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 skała lita średniej grubości 10 cm [1900 x 3,6]	m2	6 840,00
4	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścieralna - gr. 7 cm [1900 x 3,5]	m2	6 650,00
5	Skroplenie nawierzchni emusją asfaltową 0,5 kg/m2 [1900x3,5]	m2	6 650,00
6	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 skała lita gr. 20 cm [1900 x 0,5 x 2]	m2	1 900,000