

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina - Przezmark

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [2350 mb]	km	2,35
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączy. [5,5x5 + 6x5]	m2	57,50
3	Ścinka poboczy gruntowych przy grubości ścinania 30 cm z odwozem i utylizacją. [2350x1x2]	m2	4700,00
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [2000 x 5,85 + 350 x 6]	m2	13 800,00
5	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 75 kg/m2 [13800 x 0,03 x 2,5]	Mg	1 035,00
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [2000 x 5,85 + 350 x 6]	m2	13 800,00
7	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 JENA - warstwa ścieralna - gr. 6 cm [2000 x 5,85 + 350 x 6]	m2	13 800,00
8	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 skała lita gr. 15 cm i szer. 0,75 m [2350 x 0,75 x 2]	m2	3 525,00