

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni DP nr 1143 N Bogaczewo - Weklice. Etap II.

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [440 mb + 180 mb]	km	0,62
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [4x3+5,7x2+5x3+5,5x3]	m2	54,90
3	Ścinka poboczy gruntowych gr. 30 cm wraz z odwozem urobku do 5 km [620x0,5x2]	m2	620,00
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [400x4+((4+5,7)x40)/2+50x5,5+125x5+100]	m2	2 794,00
5	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości średnio 100 kg/m2 [2694x0,04x2,5]	Mg	279,40
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [400x4+((4+5,7)x40)/2+50x5,5+125x5+100]	m2	2 794,00
7	Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 - warstwa ścieralna - gr. 3 cm [400x4+((4+5,7)x40)/2+50x5,5+125x5+100]	m2	2 794,00
8	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, szer. 0,5 m, mieszanka C90/3 skała lita. [620x0,5x2]	m2	620,00