

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni DP nr 1175 N Surowe - Grądkki. Etap II.

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [500 mb]	km	0,5
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [4,8x3x2]	m2	28,80
3	Ścinka poboczy gruntowych gr. 30 cm wraz z odwozem urobku do 5 km [500x2x1]	m2	1000,00
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [500x4,8]	m2	2 400,00
5	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 50 kg/m2 [2400x0,02x2,5]	Mg	120,00
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [500x4,8]	m2	2 400,00
7	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścieralna - gr. 5 cm [500x4,8]	m2	2 400,00
8	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, mieszanka C90/3 skała lita. [500x0,5x2]	m2	500,00