

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III.

lp.	Opis robót	j.m.	ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych [1150]	km	1,15
2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscach włączeń oraz lokalnie w celu profilacji istniejącej nawierzchni. Głębokość frezowania 0-4 cm [3000]	m2	3 000,00
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [5500]	m2	5 500,00
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 75 kg/m2 [5500X0,03X2,5]	Mg	412,50
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [5500]	m2	5 500,00
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 KR 3-4 warstwa ścierna gr.3 cm [5500]	m2	5 500,00
7	Nawiązanie istniejących zjazdów na pola nieutwardzonych do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym C _{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 śr. grubości 10 cm na głębokość od 0,5 do 2 mb. [4X3X2]	m2	24,00
8	Nawiązanie istniejących wjazdów indywidualnych utwardzonych do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z mieszanki SMA 8 śr. grubości 4 cm na głębokość od 0,5 do 2 mb. [24X3X2]	m2	144,00
9	Ścinka mechaniczna istniejących poboczy gruntowych na szer. 0,5 m wraz z odwozdem i utylizacją urobku. Grubość ścinania średnio 15 cm. [754]	m2	754,00
10	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw C _{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie grubości 15 cm i szerokości 0,5 m. [754]	m2	754,00