

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni ulicy Gdańskiej w Pastęku

lp.	opis robót	j.m.	ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych [150 MB]	km	0,15
2	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [150 X 5,4]	m2	810,00
3	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 75 kg/m2 [150X5,4X0,03X2,5]	Mg	60,75
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [150X5,4]	m2	810,00
5	Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 - warstwa ścieralna - gr. 3 cm [150X5,4]	m2	810,00
6	Regulacja wysokościowa włączów kanałowych do studni kanalizacyjnych [1]	szt.	1,00
7	Regulacja wysokościowa kratek ściekowych kanalizacji deszczowej [2]	szt.	2,00
8	Frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscach włączeń oraz lokalnie w celu profilacji istniejącej nawierzchni [510]	m2	510,00