

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont nawierzchni DP 1187 N na odcinku Rychliki - Rejsyty.Etap II

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [900]	km	0,90
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [4,6x3x2]	m2	27,60
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą [900X4,6]	m2	4 140,00
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 100 kg/m2 [900X4,6X0,04X2,5]	Mg	414,00
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścierną [900X4,6]	m2	4 140,00
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 11 KR 3 - warstwa ścierną - gr. 4 cm [900X4,6]	m2	4 140,00
7	Nawiązanie istniejących zjazdów na pola do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym C <sub>90/3</sub> o uziarnieniu 0/31,5 śr. grubości 15 cm na głębokość od 0,5 do 2 mb. [200]	m2	200,00
8	Ścinka mechaniczna istniejących poboczy gruntowych na szer. 0,75 m wraz z odwozem i utylizacją urobku. Grubość ścinania średnio 15 cm. [900X2X0,75]	m2	1 350,00
9	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw C <sub>90/3</sub> o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie grubości 15 cm i szerokości 0,75 m. [900X2X0,75]	m2	1 350,00