

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni DP 1113 N Janowo - Kaziemierzowo.

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [900]	km	0,90
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń, oraz na dołączeniu do parkingu bitumicznego koło sklepu na skrzyżowaniu ze starodrożem DK 7. [360]	m2	360,00
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą [900x3,6]	m2	3 240,00
4	Uzupełnienie lokalnych wyboi i nierówności mieszanką bitumiczną AC 16 W KR 3-4 na goraco. [60]	Mg	60,00
5	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 100 kg/m2 [900x3,6x0,04x2,5]	Mg	324,00
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścierną [900x3,6]	m2	3 240,00
7	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścierną - gr. 5 cm [900x3,6]	m2	3 240,00
8	Nawiązanie istniejących wjazdów indywidualnych utwardzonych do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z mieszanki SMA 16 DTS JENA śr. grubości 8 cm na głębokość od 0,5 do 2 mb. [70]	m2	70,00
9	Nawiązanie istniejących zjazdów na pola nieutwardzonych do nowej niwelety drogi poprzez wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym C _{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 śr. grubości 15 cm na głębokość od 0,5 do 2 mb. [80]	m2	80,00
10	Ścinka mechaniczna istniejących poboczy gruntowych na szer. 0,5 m wraz z odwozdem i utylizacją urobku. Grubość ścinania średnio 15 cm. [900x0,5x2]	m2	900,00
11	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw C _{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie grubości 15 cm i szerokości 0,5 m. [900x0,5x2]	m2	900,00