OZNACZENIA

- Nawierzchnia bitumiczna
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm kolor
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 6 cm szara
- Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej
- Obruk skarpy z kamienia łamanego
- Cieki z kamienia łamanego
- Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych MEBA
- Pobocza
- Balustarada mostowa U-11a
- Bariera OLSZTYŃSKA żółta
- Bariera ochronne stalowe SP04/4
- Cieki podchodnikowe
- Krawężniki betonowe 15x30cm wtopione 2 cm
- Krawężniki betonowe 15x30cm wystające 10 cm
- Krawężniki kamienne 15x30cm wtopione 2 cm
- Krawężniki kamienne15x30cm wystające 10 cm
- Obrzeża betonowe 8x30
- Osłona dwudzielna typu AROT
- Rowy odwadniające - nowe
- Granica robót - odkrzaczenie, profilowanie nasypów i rowów

OIB WOJTANOWSKI
OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski
82-300 Elbląg ul. Ogólna 1M/3

Nazwa projektu	PROJEKT WYKONAWCZY „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1137 N GRONOWO GÓRNE - NOWINA - SIERPIN - DROGA WOJEWÓDZKA NR 509 - ETAP I , ODCINEK GRONOWO GÓRNE - NOWINA (od drogi powiatowej Nr 1139 N ul. Szafirowa do drogi gminnej Nr 101010 N)."			
Adres obiektu	dz ew. 68, 172, 154, 169, 194 obręb Gronowo Górne oraz 452, 440 obręb Nowina			
Inwestor	Gmina Elbląg ul. Browarna 85			Branża drogi P. W.
Tytuł opracowania	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1137 N GRO NOWO GÓRNE - NOWINA			Data oprac. 09/2014
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	Skala: 1:500
Opracował	mgr inż. Jacek Hejman			
Opracował	mgr inż. Tomasz Wojtanowski			Rys nr : 4
Projektował drogi	mgr inż. Małgorzata Michalik-Danowska	1971/EL/94		