

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni DP nr 1123 N Markusy - Rachowo.

lp.	opis robót	j.m.	ilość	c.j.	wartość
Roboty przygotowawcze					
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy	km	2,400		
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń oraz na skrzyżowaniu	m2	275,000		
3	Oczyszczenie krawędzi drogi do uzyskania szerokości 3,9 m (średnio 15 cm z obu stron)	m2	720,000		
Podbudowy					
4	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3, uziarnienie 0/31,5 gr. średnio 20 cm (wyrównanie kruszywem na dojazdach do obiektu mostowego)	m3	100,000		
Nawierzchnie					
5	Oczyszczenie i warstwa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,5 kg/m2 pod w-wę wyrównawczą	m2	9500,000		
6	Warstwa wyrównawcza AC 16 W KR 3, 100 kg/m2	Mg	950,000		
7	Oczyszczenie i warstwa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,3 kg/m2 pod w-wę ścieralną	m2	9 500,00		
8	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścieralna - gr. 5 cm	m2	9 500,00		
Elementy ulic					
9	Przełożenie krawężników	mb	90,00		
10	Przełożenie obrzeży chodnikowych	mb	60,00		
11	Przełożenie zjazdów z kostki betonowej	m2	250,00		
12	Przełożenie chodników z kostki betonowej	m2	66,00		
13	Przełożenie kostki kamiennej na dojazdach do obiektu mostowego	m2	16,50		
14	Przełożenie cieku z kostki betonowej	mb	60,00		
Roboty wykończeniowe					
15	Wykonanie najazdów w obrębie istniejących zjazdów z mieszanki mineralno bitumicznej SMA 16 DTS JENA gr. 5 cm	m2	360,00		
Roboty towarzyszące (obiekt mostowy)					
16	Dylatacja bitumiczna w warstwie ścieralnej. 70mm/40mm wraz z nacięciem nawierzchni	m	12,000		

suma NETTO	
VAT 23%	
suma BRUTTO	