

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni DP nr 1122N na odcinku od skrzyżowania z DP 1103N do "garbatego mostu".

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [1900]	km	1,9
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [30]	m2	30,00
3	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni na odcinku w km 0+000 - 1+200 mieszanka kruszywa łamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 ze skały litej (koleiny i załamania niwelety lokalnie) [210]	m3	210,00
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą [1900X3,5]	m2	6 650,00
5	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 100 kg/m2 (odcinek 0+000 - 1+200) i w ilości 125 kg/m2 (odcinek 1+200 - 1+900) [1200X3,5X0,04X2,5]+[700X3,5X0,05X2,5]	Mg	726,25
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wiążącą (km 0+000 - 1+200) [1200X3,5]	m2	4 200,00
7	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 22 W Kr 3 grubości 6 cm (km 0+000 - 1+200) [1200X3,5]	m2	4 200,00
8	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną [1900X3,5]	m2	6 650,00
9	Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 - warstwa ścieralna - gr. 3 cm [1900X3,5]	m2	6 650,00
10	Oczyszczenie krawędzi drogi do uzyskania szerokości 3,5 m (średnio 15 cm z obu stron) [1900X0,15X2]	m2	570,00
11	Wykonanie najazdów bitumicznych w miejscu istniejących zjazdów utwardzonych [100]	m2	100,00
12	Wykonanie najazdów z kruszywa łamanego C 90/3 w miejscu istniejących zjazdów nieutwardzonych [90]	m2	90,00

