

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni DP nr 1122N na odcinku od skrzyżowania z DP 1103N do "garbatego mostu".

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość	c.j.	Wartość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy	km	1,9		
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń.	m2	30,00		
3	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni na odcinku w km 0+000 - 1+200 mieszanka kruszywa łamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 ze skały litej (koleiny i załamania niwelety lokalnie)	m3	210,00		
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą	m2	6 650,00		
5	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 100 kg/m2 (odcinek 0+000 - 1+200) i w ilości 125 kg/m2 (odcinek 1+200 - 1+900)	Mg	726,25		
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wiążącą (km 0+000 - 1+200)	m2	4 200,00		
7	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 22 W Kr 3 grubości 6 cm (km 0+000 - 1+200)	m2	4 200,00		
8	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścierną	m2	6 650,00		
9	Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 - warstwa ścierną - gr. 3 cm	m2	6 650,00		
10	Oczyszczenie krawędzi drogi do uzyskania szerokości 3,5 m (średnio 15 cm z obu stron)	m2	570,00		
11	Wykonanie najazdów bitumicznych w miejscu istniejących zjazdów utwardzonych	m2	100,00		
12	Wykonanie najazdów z kruszywa łamanego C 90/3 w miejscu istniejących zjazdów nieutwardzonych	m2	90,00		

suma NETTO	
VAT 23%	
suma BRUTTO	

