

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy.

lp.	opis robót	j.m.	ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [1100 mb]	km	1,100
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączy [35]	m2	35,000
3	Ścinka poboczy gruntowych przy grubości ścinania 20 cm [400 x 2]-km 0+000-0+400	m2	800,000
4	Roboty ziemne - koryto głębokości 50 cm pod nową konstrukcją (wyspa gruntowa dzieląca) [(12x10)/2]	m2	60,000
5	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm [(12x10)/2]	m2	60,000
6	Stabilizacja gruntu cementem Rm 2,5 Mpa gr. 10 cm [(12x10)/2]	m2	60,000
7	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3, uziarnienie 0/31,5 gr. 30 cm [(12x10)/2]	m2	60,000
8	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego C90/3 uziarnienie 0/31,5 średniej grubości 10 cm [700 x 3,3]	m2	2 310,00
9	Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno bitumicznej AC 16 W KR 3 w ilości 100 kg/m2 [(400 x 3,3) + 60] x 0,04 x 2,5	Mg	138,00
10	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścierna - gr. 7 cm [(700 x 3,2)+(400 x 3,2)+((25+3,2)x20)/10]	m2	3 802,00
11	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 [400 x 3,2 + 700 x 3,2 + 282 + 1380]	m2	5 182,00
12	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 skała lita gr. 15 cm szer. 0,75m [1100 x 2 x 0,75]	m2	1 650,00
13	Oczyszczenie rowów [2200]	m2	2 200,00