

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1185 N na odcinku Jelonki - Śliwica.

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [4150 mb]	km	4,15
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [5x3+4,3x3]	m2	27,90
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni. [800x5 + 2300x4,5 + 1050x4,3]	m2	18 865,00
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 75 kg/m2 [18865 x 0,03 x 2,5]	Mg	1 415,00
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni. [800x5 + 2300x4,5 + 1050x4,3]	m2	18 865,00
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścieralna - gr. 5 cm [800x5 + 2300x4,5 + 1050x4,3]	m2	18 865,00
7	Ścinka poboczy grubości 15 cm wraz z utylizacją urobku [4150 x 0,3 x 2]	m2	2 490,00