



RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku

Całkowita wartość zadania: 3 524 097,00zł

Dofinansowanie RFRD: 2 819 277,60zł

Środki własne Beneficjenta: 704 819,40zł

Okres realizacji: 2024 rok

Krótki opis zadania

Zakres robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 2206N (trzech odcinków) obejmuje:

- odtworzenie istniejącej nawierzchni jako nowej z masy mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna z AC 11S – gr. 4 cm na warstwie wiążącej z AC 16W- gr 5 cm, na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm oraz warstwie mrozoochronnej z piasku gr. 30 cm
 - odtworzenie krawężników na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Morskiej i od ul. Morskiej do Morskiej jako krawężników kamiennych z ciekim wodnym z kostki kamiennej przy krawężniku,
 - odtworzenie istniejących chodników z nowej nawierzchni - płytki typu „żwirek płukany” wraz z odtworzeniem obrzeży
 - odtworzenie istniejących zjazdów o nowej nawierzchni z bruku typu „kocie łby” i zukosowaniu n:m=1:1,5m
 - wykonanie remontu istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowego przyłącza "burzówki"
- Ponadto w ramach zadania zostanie wybudowany kanał technologiczny.



RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu: Remont drogi powiatowej nr 1133N Ogrodniki – Piastowo

Całkowita wartość zadania: 1 767 267,00zł

Dofinansowanie RFRD: 1 413 813,60zł

Środki własne Beneficjenta: 353 453,40zł

Okres realizacji: 2024 rok

Krótki opis zadania

Zakres robót budowlanych remontu drogi powiatowej nr 1133N na odcinku o długości 1825mb obejmuje:

- odtworzenie istniejącej nawierzchni jako nowej z masy mineralno-bitumicznej - warstwa ścieralna z SMA JENA gr. 7 cm na warstwie wyrównawczej z AC 16W;
- remont istniejących zjazdów do posesji i na działki drogowe poprzez ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 0/31,5 śr. gr. 15 cm;

- wykonanie (po obu stronach jezdni) poboczy o szerokości 0,75 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 0/31,5 gr. 10 cm;
 - wykonanie poszerzenia części jezdni do 4,0 m w konstrukcji - warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 0/31,5 gr. 25 cm, na warstwie stabilizacji gruntu cementem Rm 2,5 MPa;
 - renowację istniejących rowów z odwozem materiału i utylizacją, ścinę części pobocza poza remontowaną jezdnią i poboczem celem poprawnego spływu wody z jezdni i pobocza do rowów oraz humusowanie i obsianie trawą tej części pobocza.
- Poprawa warunków nawierzchni jezdni poprzez jej remont pozwoli na swobodne i bezpieczne poruszanie się pojazdami. Dodatkowo odpowiednie wyprofilowanie i nadanie spadków poprzecznych i podłużnych poprawi znacząco odprowadzenie wody z nawierzchni drogi powiatowej.



RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu: Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo-Marwica

Całkowita wartość zadania: 4 198 901,00zł

Dofinansowanie RFRD: 3 359 120,80zł

Środki własne Beneficjenta: 839 780,20zł

Okres realizacji: 2024 rok

Krótki opis zadania

Zakres robót budowlanych remontu drogi powiatowej nr 1119N

- poprawienie stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie normatywnych spadków poprzecznych;
- odmulanie i odtworzenie rowów przydrożnych;
- wyznaczenie zjazdów;
- remont istniejących uszkodzonych przepustów;
- odtworzenie nawierzchni skrzyżowań z drogami gminnymi;
- wymiana lub uzupełnienie oznakowania pionowego;
- poprawienie widoczności na drodze (m.in. poprzez usunięcie krzewów).