

MARPOL Ewa Gieraltowska
14-500 Braniewo ul. Staszica 21

NIP: 582-120-25-69

REGON 170935026

Tel/ fax - 55 243 44 14; kom. 782 751 028; E-mail: marpoleg@interia.pl;

KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N
odc. Rachowo do stacji pomp”
w km 6+070 do 7+745, o długości 1,675 km**

Adres: **Rachowo , gm. Markusy,
pow. elbląski, woj. warmińsko – mazurskie**

Działka: **Nr 82
Obręb Nr 0010 Rachowo**

Inwestor: **Zarząd Dróg Powiatowych
w Elblągu z/s w Pasłęku
14-400 Paslęk, ul. Dworcowa 6**

Kategoria obiektu
budowlanego: **IV**

Opracował: **inż. Marek Gieraltowski
Uprawnienia do projektowania dróg
Nr 1181/EL/87**



Braniewo, wrzesień 2016 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp
w km 6+070 do 7+745 o dł. 1,675 km..

L.p.	Pozycja ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza. 1,675 km	km	1,68
	D-04.00.00.	PODBUDOWY		
2	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 2950 m ²	m ²	2950,00
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 4914,0+813,0+138,0=5865,0	m ²	5 865,00
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
4	D-05.03.05.	Wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości około 60 kg/m ² 5865x0,0597=350 mg	mg	350,00
5	D-05.03.05.	Warstwa ścieralna gr. 3 cm 1404 mb x3,5 m=4914,0 271mb x3,0m=813,0 6m ² x23 szt (zjazd)=138 m ²	m ²	5865,00
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
6	D-06.03.01.	Wykonanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 6-8 cm (1404mb x1,0mx2)+(271,0 mb x0,5m x 2)-138 m ² = 2941 m ²	m ²	2941,00
	D-07.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE		
7	D-07.02.01.	Oznakowanie terenu budowy wg projektu tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu. Ustawienie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.	kpl	1,00