

DM.4023.109.2017.KW

Pasłek, dnia 01.09.2017r.

W P O S T A C Y A	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z/S W PASŁĘKU	W Y S Ł A N O
	01.09.2017	
	Nr 1538	
	70 PODPIS	

Fiber Krzysztof Osiecki
ul. Kasprowicza 7/1
81-379 Gdynia

W nawiązaniu do Państwa pisma znak: DUU-E/N-17/35/KO z dnia 16.08.2017r. dotyczącego uzgodnienia i warunków technicznych zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w związku z projektem „Remont drogi powiatowej nr 2188N ul. Gdańskiej w Pasłęku (odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. 3-go Maja”, które to pismo uzyskał wykonawca prac projektowych, działający z naszego upoważnienia i na nasze zlecenie, firma Obsługa Inwestycji Budowlanych Nadzór, Projektowanie i Budowa Dróg Tomasz Wojtanowski ul. Ogólna 1m/3, 82-300 Elbląg, pragniemy poinformować, że przedmiotowy remont drogi powiatowej polegał będzie na:

- wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie na niej nowych warstw bitumicznych bez zmiany jej parametrów geometrycznych,
- wymianie nawierzchni chodników z płytek betonowych na kostkę betonową gr. 8 cm,
- wymianie zróżnicowanej nawierzchni na zjazdach na ujednoliconą nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm,
- wymianie oporników kamiennych na krawężniki betonowe
- wymianie obrzeży betonowych stanowiących obramowanie chodników
- regulacji istniejących wpustów ulicznych
- wymianie uszkodzonych pokryw urządzeń podziemnych zlokalizowanych w jezdni i chodnikach
- regulacji wysokościowej wszystkich pokryw urządzeń podziemnych zlokalizowanych zarówno w jezdni jak i chodnikach.

Pragniemy Państwa poinformować jak powyżej, że prace związane z remontem drogi powiatowej nr 2188N ul. Gdańskiej w Pasłęku (odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. 3-go Maja) sprowadzają się do wymiany nawierzchni chodników i zjazdów oraz wykonania nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni jezdni.

Sieć telekomunikacyjna będąca własnością NETIA S.A. w ciągu przedmiotowej drogi powiatowej, zlokalizowanej na działce będącej własnością Powiatu Elbląskiego, wybudowana była przed kilkunastoma latami w momencie funkcjonowania drogi powiatowej tj. ul. Gdańskiej w Pasłęku. Od tamtego czasu układ drogowy ulicy Gdańskiej nie uległ zmianie. **Lokalizując sieć telekomunikacyjną pod nawierzchnią jezdni oraz istniejącymi zjazdami zabezpieczyliście Państwo rurami DVR fi 110mm uważając, że takie zabezpieczenie jest wystarczające.**

W ramach prac remontowych nie będą zwiększane parametry techniczne i eksploatacyjne drogi powiatowej. Tym samym nie mamy potrzeby ingerowania w normatywnie zagłębioną sieć telekomunikacyjną NETIA SA, a co się z tym wiąże nie mamy potrzeby zabezpieczania sieci telekomunikacyjnej NETIA SA dodatkowymi dwudzielnymi rurami osłonowymi grubościennymi A160PS.

Wykonanie powyższego zabezpieczenia, jakie Państwo narzuciliście w wydanym uzgodnieniu, wiąże się bez wątpienia z poniesieniem dodatkowych znaczących kosztów związanych z pracami rozbiórkowymi nawierzchni, robotami ziemnymi, zakupem i montażem rur osłonowych oraz odtworzeniu podbudowy, na co powiat elbląski, jako inwestor nie może się zgodzić, a co bez wątpienia jest podniesieniem stanu technicznego infrastruktury telekomunikacyjnej NETIA SA.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli widzicie Państwo potrzebę wykonania prac związanych z dodatkowym zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej NETIA SA, możecie te prace wykonać na własny koszt w trakcie wykonywanego przez nas remontu drogi powiatowej ul. Gdańskiej, po uprzednim spełnieniu procedur związanych z zajęciem pasa drogowego oraz uzgodnieniu harmonogramu robót z Wykonawcą remontu, jaki będzie wyłoniony w trakcie przetargu.

Mając na względzie powyższe zwracamy się o zmianę warunków uzgodnienia bez konieczności montażu w pod istniejącą jezdnią oraz pod zjazdami dodatkowych dwudzielnych rur osłonowych grubościennych A160PS.

D Y R E K T O R

mgr Ryszard Zajac

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a