

KOSZTORYS OFERTOWY

ETAP III - Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie

ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

Lp.	Nr spec.	Opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Roboty przygotowawcze				
1.1.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni do 10cm Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją	m2	124,00		
1.1.2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 15 cm Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją	m2	124,00		
1.1.3	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna nawierzchni z trylinki i płytek betonowych. Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją	m2	47,00		
1.1.4	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm. Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją.	m2	69,00		
1.1.5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją	m	42,00		
1.1.6	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu Wywóz na magazyn Wykonawcy z utylizacją	m3	2,31		
1.1.7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm	m	24,00		
1.1.8	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej. Grubość cięcia do 14cm.	mb	12,30		
1.2		Roboty ziemne				
1.2.1	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na magazyn wykonawcy	m3	59,53		
1.3		Podbudowy				
1.3.1	D-04.05.05a	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni grub. 20cm - Rm 2,5MPa	m2	6,60		
1.3.2	D-04.05.05a	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni grub. 25cm - Rm 2,5MPa	m2	124,00		
1.3.3	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	116,00		
1.3.4	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	m2	124,00		
1.3.5	D-04.06.01.	Wykonanie podbudowy betonowej C16/20 gr. 25cm	m2	7,20		
1.3.6	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2	171,00		
1.3.7	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych - emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	225,00		
1.4		Nawierzchnie				
1.4.1		Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 18-20 - zabruk pachwinowy	m2	6,00		
1.4.2	D-05.03.05b	Nawierzchnia z AC 16W, warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 cm	m2	124,00		
1.4.3	D-05.03.27	Nawierzchnia z SMA 16 JENA warstwa po zagęszczeniu o grubości: 8 cm	m2	47,00		
1.4.4	D-05.03.27	Nawierzchnia z SMA 8S warstwa po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	m2	124,00		
1.5		Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
1.5.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - symbole	m2	6,00		
1.5.2	D-07.02.01	Usunięcie elementów oznakowania pionowego wraz z odwozem i utylizacją na magazyn wykonawcy (elementy nadające się do ponownego wbudowania na magazyn Inwestora)	kpl	2,00		
1.5.3	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	4,00		
1.5.4	D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice trójkątne o boku 900cm folia I gen.	szt	2,00		
1.5.5	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych informacyjnych typ D/E (prostokątny) typ G, folia odbłaskowa I generacji	szt	2,00		
1.6		Elementy ulic				
1.6.1	D-08.01.01	Krawężniki 15x30 wystające i wtopione - na podsypce cementowo-piaskowej	m	42,00		
1.6.2	D-08.01.01	Opornik kamienny 15x25 zatopiony do poziomu nawierzchni	m	8,00		
1.6.3	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25 wystające i wtopione - na podsypce cementowo-piaskowej	m	18,00		
1.6.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej (M15 0,02m3/mb), z wypełn. spoin zapr.cem.	m	24,00		
1.6.5	D-08.03.01	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem i pod obrzeża	m3	6,31		
1.6.6	D - 05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa	m2	69,00		
1.7		Zieleń drogowa				
1.7.1	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 6 cm	m2	67,00		
Razem wartość kosztorysu netto:						
VAT:						
Razem wartość kosztorysu brutto:						