

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni DP nr 1149 N na odcinku Kraskowo - Kurowo Br.

lp.	opis robót	j.m.	ilość	c.j.	wartość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,7		
2	Ścinka istniejących poboczy przy grubości ścinania 30 cm wraz z odwozem do 3 km	m2	1400		
3	Oczyszczenie rowów z namułu	mb	1400		
4	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm i szer. 0,75 m	m2	1050		
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń.	m2	30		
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni	m2	3 850,00		
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 75 kg/m2	Mg	288,75		
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni	m2	3 850,00		
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 - warstwa ścieralna - gr. 3 cm	m2	3 850,00		

suma NETTO	
VAT 23%	
suma BRUTTO	