

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy.

lp.	opis robót	j.m.	ilość	c.j.	wartość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy	km	1,100		
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń	m2	35,000		
3	Ścinka poboczy gruntowych przy grubości ścinania 20 cm	m2	800,000		
4	Roboty ziemne - koryto głębokości 50 cm pod nową konstrukcją (wyspa gruntowa dzieląca)	m2	60,000		
5	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm	m2	60,000		
6	Stabilizacja gruntu cementem Rm 2,5 Mpa gr. 10 cm	m2	60,000		
7	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3, uziarnienie 0/31,5 gr. 30 cm	m2	60,000		
8	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego C90/3 uziarnienie 0/31,5 średniej grubości 10 cm	m2	2 310,00		
9	Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno bitumicznej AC 16 W KR 3 w ilości 100 kg/m2	Mg	138,00		
10	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścieralna - gr. 7 cm	m2	3 802,00		
11	Skropienie nawierzchni emusją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	5 182,00		
12	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 skała lita gr. 15 cm szer. 0,75m	m2	1 650,00		
13	Oczyszczenie rowów	m2	2 200,00		

suma NETTO	
VAT 23%	
suma BRUTTO	