

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1179N na odcinku Sambród - Marzewo o długości 375 mb

lp.	opis robót	j.m.	ilość
1	Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym - Rm=2,5MPa - o gr. 20 cm (300 mb x 5,5 m)	m2	1 650,000
2	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 o gr. 20 cm (300 mb x 5,5 m)	m2	1 650,000
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni (350 mb x 5,5 m)	m2	1 925,000
4	Nawierzchnia z mieszanki AC 22W - warstwa wiążąca - gr. 10 cm (350 mb x 5,5 m)	m2	1 925,000
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni (350 mb x 5,5 m)	m2	1 925,000
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 - warstwa ścieralna - gr. 8 cm (350 mb x 5,5 m)	m2	1 925,000
7	Oczyszczenie rowów z odwozem materiału na odległość do 3 km (310 m + 350 m)	mb	660,000
8	Pobocza z mieszanki optymalnej o średniej gr. 15 cm (350 mb x 0,5 m x 2)	m2	350,000

mgr inż. Mirosław Klotzke
upr. bud. 111 / Gd / 01
cio kierownik robót
budowlanych bez ograniczeń