

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1134 N na odcinku Nadbrzeże - Suchacz.

lp.	opis robót	j.m.	ilość
Roboty przygotowawcze			
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [566]	km	0,566
2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej (niwelacyjne średnio 3 cm) [1997]	m2	1997,00
3	Frezowanie karpin po wyciętych drzewach [11]	szt.	11,00
4	Ścinka poboczy gruntowych przy grubości ścinania 30 cm. [320]	m2	320,00
5	Rozebranie chodnika z płytek betonowych 50 x 50 [435]	m2	435,00
6	Rozbiórka krawężników 15 x 30 wraz z ławą betonową [760]	mb	760,00
7	Rozbiórka obrzeży chodnikowych [290]	mb	290,00
8	Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej [230]	m2	230,00
9	Rozbiórka obrzeży chodnikowych [290]	mb	290,00
Roboty ziemne			
10	Roboty ziemne - koryto głębokości 30 cm pod nową konstrukcją chodnika [652+250]	m2	902,00
Podbudowy			
11	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm (chodnik i zjazdy) [652+250]	m2	902,00
12	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3, uziarnienie 0/31,5 gr. 10 cm [652+250]	m2	902,00
Nawierzchnie			
13	Oczyszczenie i warstwa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,5 kg/m2 pod w-wę wyrównawczą [2943]	m2	2943,00
14	Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno bitumicznej w ilości 50 kg/m2, mieszanka AC 16 W KR 3 [2943X0,02X2,5]	Mg	147,15
15	Oczyszczenie i warstwa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,5 kg/m2 pod w-wę wiążącą [2943]	m2	2943,00
16	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej AC 16 W KR 3 grubości 6 cm. [2943]	m2	2 943,00
17	Oczyszczenie i warstwa szczepna z emulsji asfaltowej w ilości 0,3 kg/m2 pod w-wę ścierną [2943]	m2	2 943,00
18	Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 - warstwa ścierna - gr. 3 cm [2943]	m2	2 943,00
Elementy ulic			
19	Cięcie krawędzi masy bitumicznej piłą (ułożenie cieku i krawężnika) [871]	mb	871,00
20	Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x25x100 na ławie z betonu c12/15 z oporem [326]	mb	326,00
21	Ustawienie opornika drogowego 12x25x1000 na ławie z betonu c12/15 z oporem [195]	mb	195,00
22	Ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie z betonu c12/15 z oporem [744]	mb	744,00
23	Ułożenie korytek ściekowych krawędziowych półokrągłych na ławie z betonu C 12/15 [127]	mb	127,00
24	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6 cm na PCP 1:4 gr. 3 cm [652]	m2	652,00
25	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na PCP 1:4 gr. 3 cm [275]	m2	275,00

26	Wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki bitumicznej gr. 5 cm [36]	m2	36,00
Odwodnienie drogi			
27	Zabruk kamienny na betonie C 12/15 [2,5]	m2	2,5
28	Wymiana lub budowa wpustów deszczowych kompletnych średnicy 500 mm z osadnikiem 0,5 m, głębokości 1,5 m [3+5]	szt.	8,00
29	Wymiana przykanalików kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm [30]	mb	30,00
Roboty wykończeniowe			
30	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego C 90/3 gr. 15 cm [102,5]	m2	102,50
31	Uzupełnienie korpusu drogowego mieszanką optymalną 0/31,5 wg. WT 4 2010 r. w obrębie poboczy i skarp [1,7]	m3	1,70
Zieleń drogowa			
32	Karczowanie krzaków [0,05]	ha	0,050
33	Humusowanie wraz z obsianiem trawą [835]	m2	835,00