

## Przedmiar robót

### REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2176N ULICY LIMANOWSKIEGO W PASŁĘKU

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		
		Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	
<b>0</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>			
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
	Odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych	0,24	km	0,24
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, nawiązanie do istniejących nawierzchni		m <sup>2</sup>	60,00
<b>2</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>			
	<b>Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej</b>			
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		m <sup>2</sup>	2 680,0
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza , gr. 3 cm		m <sup>2</sup>	1 340,0
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej BBTM 8- warstwa ścieralna , gr. 2 cm		m <sup>2</sup>	1 340,0
<b>3</b>	<b>INNE</b>			
	Regulacja urządzeń podziemnych - wpusty deszczowe		szt	6,0
	Regulacja urządzeń podziemnych - studnie sanitarne		szt	4,0

mgr inż. Mirosław Klotzke  
upr. bud. do kier. rob. bud. b. o.  
w specj. konstrukcji do-budowlanej  
Nr 17/5d/01