

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 1183N do miejscowości Skowrony

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [600 MB]	km	0,6
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [4x3]x2	m2	24,00
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [690+450X4]	m2	2 490,00
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 75 kg/m2 [2490x0,03x2,5]	Mg	186,75
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [690+450X4]	m2	2 490,00
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 JENA - warstwa ścieralna - gr. 6 cm [690+450X4]	m2	2 490,00