

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont wybranych odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych.

Remont odcinka DP nr 1185 N w miejscowości Śliwica. Długość odcinka ok. 350 mb.

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [350 mb]	km	0,35
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [5,3x3]	m2	15,90
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [(4+5,3)x350]/2	m2	1 627,50
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3	Mg	30,00
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [(4+5,3)x350]/2	m2	1 627,50
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS JENA - warstwa ścieralna - gr. 5 cm [(4+5,3)x350]/2	m2	1 627,50