

PRZEDMIAR ROBÓT

Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 1117N do miejscowości Fiszewo

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość
1	Wytczenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjny pomiar powykonawczy [200 mb]	km	0,2
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń. [4,1x3]	m2	12,30
3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [4,1x200]	m2	820,00
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 50 kg/m2 [820x0,02x2,5]	Mg	41,00
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [4,1x200]	m2	820,00
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 JENA - warstwa ścieralna - gr. 6 cm [4,1x200]	m2	820,00
7	Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, mieszanka 0/31,5 gr. 15 cm skała lita [200x1,0]	m2	200,00