

## Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej nr 1153 N na odcinku Pomorska Wieś - Borzynowo

lp.	opis robót	j.m.	ilość
<i>Odcinek I Zalesie - Pomorska Wieś</i>			
1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,33
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń.	m2	30
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [330m x 5,5m]	m2	1 815,00
5	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS - warstwa ściernalna - gr. 7 cm [330m x 5,5m]	m2	1 815,00

### *Odcinek II Borzynowo - Zalesie*

1	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,33
2	Frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń.	m2	30
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [330m x 5,15m]	m2	1 699,50
4	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 16 W Kr 3 w ilości 50 kg/m2 [330m x 5,15m]	m2	1 699,50
5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni [330m x 5,0 m]	m2	1 650,00
6	Nawierzchnia z mieszanki SMA 16 DTS - warstwa ściernalna - gr. 7 cm [330m x 5,0m]	m2	1 650,00