

DM.252.1.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161N Granica powiatu – Dobry – Krykajny (DW 513)“

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, jako Zamawiający informuje, że Wykonawcy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

1. Podczas wizji lokalnej zaobserwowano liczne spękania i pęknięcia jezdni z przemieszczeniem w szczególności na łukach. Uszkodzenia wskazują na brak nośności w tych miejscach. Czy zamawiający przewiduje wymianę konstrukcji w tych miejscach? Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne uszkodzenia w okresie gwarancji nie będą obciążać wykonawcy.

Przewidziano wykonanie opornika na ławie betonowej z oporem (opornik z krawężnika 15x30), na istniejącej nawierzchni przewidziano - warstwę podbudowy z kłsm gr. 12 cm, warstwę wiążącą AC 22 W, KR 3. W miejscach poszerzeń przewidziano ponad to stabilizację gruntu cementem gr. 20 cm. Ewentualne uszkodzenia w okresie gwarancji będą obciążać wykonawcę.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

TAK

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, a termin zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zgodnie z zapisami umowy i specyfikacji technicznych

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zgodnie z zapisami umowy i specyfikacji technicznych.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia co najmniej o czas w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji dołączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Zgodnie z zapisami umowy i specyfikacji technicznych.

5. Z analizy projektu oraz wizji w terenie wynika, że bezpieczna realizacja zadania jest możliwa tylko przy całkowitym zamknięciu projektowanego odcinka drogi. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia drogi na czas prowadzenia prac.

Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych Wykonawca opracowuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Koszt organizacji ewentualnych objazdów ponosi wykonawca. Inwestor dopuszcza możliwość częściowych wyłączeń z ruchu realizowanych odcinków robót.

6. Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest w formie kosztorysowej.

TAK, zgodnie z zapisami umowy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do wykonania zamówienia.

TAK

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia nadzór autorski i ponosi koszty z tym związane.

TAK

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zrealizowania inwestycji przed terminem umownym, Zamawiający dokona jej odbioru i wypłaci Wykonawcy należne z tego tytułu wynagrodzenie.

Zgodnie z umową

10. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych będzie spoczywał na Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy ruch jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób nieuprawniony (tj. łamiąc przepisy ruchu drogowego np. dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej) jeżeli ruch jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy będzie poruszał się po w/w drogach w sposób uprawniony tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami to takie roszczenie nie będzie miało zastosowania, ponieważ po drogach publicznych może poruszać się każdy dopuszczony do ruchu pojazd.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i specyfikacjami technicznymi.

11. Czy zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę obejmujące cały przedmiot zamówienia? Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej.

Zamawiający posiada zgłoszenie robót.

12. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.

Zamawiający posiada zgłoszenie robót. Zgodnie z zapisami umowy i specyfikacji technicznych

13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000.

TAK

14. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zakresu inwestycji objętego zamówieniem nie wymaga wycinki drzew, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą zielenią uzyskanie decyzji i opłaty administracyjne związane z wycinką zgodnie z art. 83. ust. 1. i art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), leżą po stronie Zamawiającego i koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy.

Potwierdzamy

15. Czy działki przewidziane do realizacji przedmiotowego zadania znajdują się na obszarze ochrony konserwatorskiej? **NIE**

16. W czasie wizji lokalnej zaobserwowano, że na części zjazdów oraz bram do posesji prywatnych po wykonaniu nowej nawierzchni będzie konieczna regulacja. Prosimy o podanie rozwiązania i potwierdzenie, że należy to ująć w wycenie.

Projektowane nawierzchnie zostały nawiązane do istniejących nawierzchni.

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci a ewentualny brak jakichkolwiek dokumentów nie będzie obciążał Wykonawcy

TAK

18. Prosimy o załączenie szczegółu wykonania obrukowania wlotu i wylotu przepustu.

Przedmiar zawiera powierzchnię obruku dla określonej średnicy przepustu oraz rodzaj materiałów jakich należy użyć. Dokładny kształt obruku należy dostosować do uwarunkowań terenowych oraz uzgodnić z Inżynierem Kontraktu.

19. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, jeżeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zgodnie z umową

20. W czasie wizji w terenie stwierdzono niezainwentaryzowane karpiny w ilości 26 szt. pozostałych po wcześniejszych wycinkach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów

Roboty zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym na podstawie księgi obmiaru potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu.

21. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie powinien kalkulować w cenie oferty zainstalowanie i utrzymanie na placu budowy urządzenia wagowego.

Zgodnie z umową i specyfikacjami technicznymi.

22. Zgodnie z SST D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa pkt. 2.2.1 Rury kanalizacyjne należy wykonać z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania rury z polipropylenu (PP) ?

Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej.

23. Prosimy o potwierdzenie , że przepusty rurowe pod koroną drogi należy wykonać z rur polietylenowych wysokiej gęstości (HDPE)? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z polipropylenu $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$?

Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej.

24. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy odsączającej piasku o wskaźniku różnoziarnistości $U \geq 3$. Wskaźnik różnoziarnistości U to wielkość określająca zdolność materiału do zagęszczania na podstawie jego uziarnienia. Jednocześnie, nie jest parametrem dyskwalifikującym dany materiał jako niezagęszczany, a może być jak sama nazwa wskazuje narzędziem pomocniczym – wskaźnikowym do określenia właściwości materiału.

Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej.

25. Prosimy o potwierdzenie , że w kruszywie stosowanym na podbudowy stabilizowane mechanicznie, kategoria procentowa zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym powinna wynosić C90/3 wg PN-EN 933-5

Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej.

26. Z planu zagospodarowania terenu wynika iż występują do wykonania poszerzenia szerokości mniejszej niż 60 cm. Prosimy podać technologię wykonania tak wąskich poszerzeń zapewniającą uzyskanie parametrów zgodnych z SST przy użyciu powszechnie dostępnych maszyn i narzędzi.

Projektowany jest również opornik wraz z ławą więc szerokość jest odpowiednio większa. Realizacja zamówienia jest możliwa przy użyciu powszechnie dostępnych maszyn i narzędzi.

27. Prosimy o potwierdzenie, że produkcja mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ma odpowiadać wymaganiom WT - 4 z 2010r.

Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej.

28. Przy wykonywaniu poszerzeń w wielu miejscach zachodzi kolizja z systemem korzeniowym drzew zlokalizowanych kilkadziesiąt cm od miejsca wykonywania koryta. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest świadomy możliwych konsekwencji wykonywania warstw konstrukcyjnych bezpośrednio na korzeniach drzew.

Prace przy systemie korzeniowym należy przeprowadzić sposobem ręcznym maksymalnie minimalizując ewentualne uszkodzenia systemu korzeniowego.

29. Zgodnie z pozycją kosztorysową 49 „Wzmocnienie gruntu poprzez wykonanie stabilizacji cementem, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm - poszerzenia - materiał z wytwórni” następuje odwołanie do specyfikacji D-04.02.01 Warstwy odsączające, która jest niewłaściwa dla danej pozycji. Prosimy o uzupełnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

Zamawiający załącza Szczegółową Specyfikację Techniczną D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowane cementem.

30. Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie gruntu poprzez wykonanie stabilizacji cementem ma zostać wykonane materiałem dostarczonym z wytwórni

TAK

31. Prosimy o określenie wytrzymałości na ściskanie stabilizacji wykorzystanej do wzmocnienia gruntu
Od 1,5 - 2,5 MPa po 28 dniach

32. W związku z rozbieżnymi zapisami pomiędzy kosztorysem ofertowym pozycja 57 „Nawierzchnie z kostki kamiennej 9x11, na podsypce cementowo-piaskowej - wyspy rozdziału” a Szczegółową Specyfikacją Techniczną D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej pkt. 1.3 Zakres robót objętych ST „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej regularnej 15/17” w związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie wielkości kostki kamiennej

Należy zastosować kostkę 9x11

33. Prosimy o potwierdzenie, że do uszczelniania krawędzi można zastosować emulsję asfaltową.

Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej.

34. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania przepustów rurowych pod zjazdami nie należy stosować rur o wysokiej gęstości (HDPE)? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z polipropylenu SN ≥ 8 kN/m²?

Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej.

35. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie poboczy należy wykonać jako gruntowe. Zwracamy uwagę, że mieszanka optymalna określona wg SST jako mieszanka gliniasto-piaszczysta, która wg projektu jest przewidziana do wykonania poboczy może być niezagęszczana i niefunkcjonalna. Ponadto zastosowanie takiej technologii może nastęrczyć wiele problemów w czasie eksploatacji i konserwacji np.: wymywanie w czasie opadów, rozjeżdżaniem przez najeżdżające pojazdy, utrudnione odśnieżanie i koszenie, szybsze powstawanie ubytków i zaniżeń co w konsekwencji może powodować niszczenie krawędzi jezdni. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wykonanie poboczy utwardzonych np. kruszywem łamanym nie będzie znaczącym kosztem biorąc pod uwagę skalę inwestycji. W związku z powyższym, mając na uwadze odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją dołączoną do SIWZ wykonania przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zna konsekwencje techniczne zastosowania poboczy gruntowych na przedmiotowym kontrakcie i potwierdza, iż taką technologię należy zastosować oraz bierze odpowiedzialność za prawidłową konserwację i utrzymanie poboczy w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy.

Zastosowano opornik na ławie betonowej z oporem. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

36. Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe?

Zgodnie z dokumentacją.

37. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może zastosować do wykonania tarcz znaków oznakowania pionowego blachy grubości 1,25 mm

Zgodnie ze specyfikacją techniczną

38. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może zastosować do wykonania słupków do znaków oznakowania pionowego rury średnicy 63 mm.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną

39. Prosimy o wskazanie kilometrażu na jakich należy wykonać humusowanie wraz z obsianiem trawą wg pozycji kosztorysowej 86.

Humusowanie przewidziano w terenie zabudowanym. Dokładną lokalizację należy ustalić z Inżynierem Kontraktu lub inspektorem nadzoru w czasie realizacji zadania.

40. Prosimy o potwierdzenie, że skropienie nawierzchni emulsją asfaltową rozliczane będzie w pozycji kosztorysowej nr 56 „Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m²” zgodnie z SST D-04.03.01, a czyszczenie nawierzchni drogowej rozliczane będzie zgodnie z pozycją kosztorysową nr 55 „Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej” zgodnie z SST D-04.03.01

Zgodnie z przedmiarem i specyfikacją techniczną

41. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zgodnie z umową i SIWZ

42. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie ingeruje w działki nie objęte pozwoleniem na budowę oraz przyległe do pasa drogowego.

TAK

43. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością a na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

TAK

44. Prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy wstrzymanie wykonania robót przez uprawnione organy nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, termin realizacji zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu

Zgodnie z umową i SIWZ

45. Zwracamy o określenie jakie materiały z rozbiórek są własnością Zamawiającego oraz prosimy o określenie lokalizacji miejsca wywozu gruzu lub urobku gruntu powstałych w czasie realizacji prac.

Wszystkie materiały z rozbiórek stanowią własność zamawiającego. Materiały uzyskane w wyniku rozbiórek (w tym destrukty) należy przewieźć na bazę zamawiającego w Pastęku, ul. Dworcowa 6.

Urobek z wykopu należy wywieźć na magazyn wykonawcy.

46. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczeń biurowych, transportu, sprzętu oraz innych urządzeń towarzyszących.

TAK

47. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca w ofercie nie powinien kalkulować prowadzenia robót ziemnych pod odpłatnym nadzorem Orange.

Zgodnie z uzgodnieniami Orange w dokumentacji.

48. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pni drzew przed rozpoczęciem robót zgodnie z pozycją kosztorysową nr 6.

TAK

49. Prosimy o potwierdzenie, że wykoszenie rowów i poboczy (pozycja kosztorysowa nr 7) jest jednorazowe i należy wykonać powyższe prace przed zakończeniem robót budowlanych.

TAK

50. Prosimy o potwierdzenie, że przy wykonywaniu remontu studni kanalizacji deszczowej (poz. 31 kosztorysu ofertowego) nie ma konieczności wykonania pierścienia odciążającego pod pokrywą studni.

TAK

51. Prosimy o potwierdzenie, że przy wykonywaniu remontu studni kanalizacji deszczowej (poz. 31 kosztorysu ofertowego) należy użyć włączów typu ciężkiego D400

TAK

52. Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy o nawierzchni bitumicznej należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30x100 m na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

TAK

53. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać oznakowanie poziome jezdni jako grubowarstwowe.

TAK

54. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu w km 1+255 należy wykonać remont przepustu o średnicy fi 800 mm. Czy Zamawiający potwierdza iż powyższy przepust należy wykonać z rur HDPE o średnicy fi 800 mm?

TAK

Jednocześnie Zamawiający celem uwzględnienia powyższych wyjaśnień przesuwa termin składania ofert z dnia 07.02.2017 r. godz. 13:00 na **dzień 09.02.2017 r. godz. 13:00.**

Z poważaniem,

D Y R E K T O R
[Podpis]
mgr Ryszard Zajac

Załączniki:

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowane cementem
- Zaświadczenie AB.6743.11.138.2016.WR Starosty Elbląskiego